

# 2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 268256元 其中: 甲供材料费                     

(大写): 贰拾陆万捌仟贰佰伍拾陆圆整 其中: 甲供材料费                     

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章或资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

杨松

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

芳叶  
印兰

(签字或盖章)

造价工程师:



(签字或盖章)

编制时间: 2021年8月9日



## 编制说明

### 一、编制依据：

由业主提供的福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮工程施工图，结合技术规范及现场进行编制。

### 二、 计价依据：

- 1、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规》（GB50500-2013）、《福建省房屋建筑与装饰预算定额》（2017）、《福建省装配式建筑预算定额》（2017）、《福建省安装预算定额》（2017）、《福建省市政预算定额》（2017）等；
- 2、费用定额：执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）有关规定通知；
- 3、暂列金额：不计；工程排污费：不计；
- 4、关于调整福州市建设工程防尘喷雾措施费用的通知榕建价[2017]4号
- 5、闽建筑[2018]10号文财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知.
- 6、关于发布房屋建筑工程 26 项补充定额（试行）的通知闽建价[2019]33 号文.
- 7、闽建筑〔2021〕6 号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知.

### 三、计价取费说明

- 1、工程类别：不分类别；

- 2、风险费率：暂不计；
- 3、总承包管理费：不计；
- 4、税率：按 9%；
- 5、材料价格按闽侯县 2021 年 6 月份材料综合价格配合市场询价计取；
- 6、机械台班按福建省 2019 年 3 季度机械台班计取。

## 工程项目造价汇总表

工程名称:2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮

第1页 共1页

| 序号  | 单项工程名称 | 金额(元)     | 其中:<br>安全文明施工费<br>(元) |
|-----|--------|-----------|-----------------------|
| 1   | 单项工程   | 268256.00 | 9240.00               |
| 合 计 |        | 268256.00 | 9240.00               |

# 单项工程造价汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 单项工程

第1页 共1页

| 序号  | 单位工程名称    | 金额(元)     | 其中：<br>安全文明施工费<br>(元) |
|-----|-----------|-----------|-----------------------|
| 1   | 房屋建筑与装饰工程 | 268256.00 | 9240.00               |
| 合 计 |           | 268256.00 | 9240.00               |

# 单位工程造价汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 单项工程 房屋建筑与装饰工程 第1页 共1页

| 序号        | 汇 总 内 容 | 金 额(元)    |
|-----------|---------|-----------|
| 1         | 分部分项工程费 | 258113.00 |
| 1.1       | 一般土建    | 258113.00 |
| 2         | 措施项目费   | 10143.00  |
| 2.1       | 总价措施项目费 | 10143.00  |
| 2.1.1     | 安全文明施工费 | 9240.00   |
| 2.1.2     | 其他总价措施费 | 903.00    |
| 2.2       | 单价措施项目费 |           |
| 3         | 其他项目费   |           |
| 3.1       | 暂列金额    |           |
| 3.2       | 专业工程暂估价 |           |
| 3.3       | 总承包服务费  |           |
| 合 计=1+2+3 |         | 268256.00 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |                   |                                                        |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 一般土建 |              |                   |                                                        |      |        |         |          |
| 1    | BC01001      | 消防管1#、2#供水管找漏点及修复 | (1)消防管1#、2#供水管找漏点及修复                                   | 处    | 6.000  | 4836.18 | 29017.08 |
| 2    | 010802004001 | 防盗门               | (1)钢质防火、防盗门(钢质防盗门)                                     | 樘    | 80.000 | 899.28  | 71942.40 |
| 3    | BC01002      | 更换80带法兰片软接头       | (1)更换80带法兰片软接头                                         | 个    | 2.000  | 81.29   | 162.58   |
| 4    | 031001001001 | 镀锌钢管              | (1)室内(镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内)                           | m    | 5.000  | 114.81  | 574.05   |
| 5    | 040502005001 | 阀门                | (1)法兰阀门安装(公称直径80mm以内)                                  | 个    | 2.000  | 424.46  | 848.92   |
| 6    | 031001006001 | 塑料管               | (1)更换室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内<br>(2)含拆除原旧管费用             | m    | 83.000 | 31.22   | 2591.26  |
| 7    | 010101007001 | 管沟土方(含挖填)         | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深)<br>(2)土方外运          | m    | 76.000 | 39.38   | 2992.88  |
| 8    | 040204001001 | 人行道整形碾压           | (1)路床(槽)整形(人行道整形碾压)                                    | m2   |        |         |          |
| 9    | 041001002002 | 拆除人行道             | (1)拆除旧人行道铺装, 含垃圾外运                                     | m2   | 9.500  | 6.40    | 60.80    |
| 10   | 040204002001 | 人行道块料铺设           | (1)透水砖铺设(透水砖)                                          | m2   | 9.500  | 141.30  | 1342.35  |
| 11   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石         | (1)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基座)<br>(2)原路沿石拆除并垃圾外运 | m    | 23.000 | 66.80   | 1536.40  |
| 12   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面           | (1)水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)                                    | m2   | 48.000 | 32.47   | 1558.56  |
| 13   | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料           | (1)KCM耐磨漆(地面 三遍)                                       | m2   | 48.000 | 38.42   | 1844.16  |
| 14   | 030408001001 | 电力电缆              | (1)室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2)                              | m    | 27.000 | 136.56  | 3687.12  |
| 15   | 031001006002 | 塑料管               | (1)室外塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内                              | m    | 35.000 | 98.63   | 3452.05  |
| 16   | 031001006003 | 塑料管               | (1)室外塑料排水管(粘接) 外径250mm以内                               | m    | 13.000 | 139.99  | 1819.87  |
| 17   | 010101007002 | 管沟土方(含挖填)         | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1.5m深)<br>(2)含开挖土方外运      | m    | 13.000 | 111.76  | 1452.88  |
| 18   | 011702032001 | 检查井               | (1)人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内)含土方外运<br>(2)砌筑井壁(砖砌井壁矩形)         | 座    | 1.000  | 4139.64 | 4139.64  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第2页 共2页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号        | 项 目 名 称 | 计 算 基 础<br>(元) | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|-----------|---------|----------------|---------|----------|
| 单项工程      |         |                |         |          |
| 房屋建筑与装饰工程 |         |                |         |          |
| 一般土建      |         |                |         |          |
| 1         | 安全文明施工费 | 258113.00      | 3.58    | 9240.00  |
| 2         | 其他总价措施费 | 258113.00      | 0.35    | 903.00   |
| 3         | 防尘措施费   | 9240.00        | 0       | 0.00     |
| 合 计       |         |                |         | 10143.00 |



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号  | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |    |
| 2   | 专业工程暂估价 |       |    |
| 3   | 总承包服务费  |       |    |
| 合 计 |         |       | —— |

# 暂列金额明细表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号  | 项 目 名 称       | 金额(元) | 备 注 |
|-----|---------------|-------|-----|
| 1   | 设计变更和现场签证暂列金额 |       |     |
| 2   | 优质工程增加费       |       |     |
| 3   | 缩短定额工期增加费     |       |     |
| 4   | 发包人检测费        |       |     |
| 5   | 工程噪音超标排污费     |       |     |
| 6   | 渣土收纳费         |       |     |
| 7   | 加固工程检测费用      |       |     |
| 合 计 |               |       | —   |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
|----|---------|--------|-----|
|    | 合 计     |        | ——  |

# 总承包服务费计价表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|---------|---------|-------|-------|
| 合 计 |         |         |       |       |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共5页


| 序号   | 项目编码         | 项目名称及特征描述                                                      | 单位 | 工程量    | 综合单价组成(元) |         |            |                 |           |       |    |       | 综合单价<br>(元) |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------|------------|-----------------|-----------|-------|----|-------|-------------|
|      |              |                                                                |    |        | 人工费       | 材料费     | 其中：<br>设备费 | 施工机<br>具使用<br>费 | 企业管理<br>费 | 利润    | 规费 | 税金    |             |
| 一般土建 |              |                                                                |    |        |           |         |            |                 |           |       |    |       |             |
| 1    | BC01001      | 消防管1#、2#供水管找漏点及修复<br>(1)消防管1#、2#供水管找漏点及修复                      | 处  | 6.000  | 2936.18   | 1900.00 |            |                 |           |       |    |       | 4836.18     |
| 1.1  | BC1T         | 消防管1#、2#供水管找漏点及修复                                              | 处  | 6.000  | 2936.18   | 1900.00 |            |                 |           |       |    |       | 4836.18     |
| 2    | 010802004001 | 防盗门<br>(1)钢质防火、防盗门(钢质防盗门)                                      | 樘  | 80.000 | 192.10    | 535.57  |            | 0.42            | 50.24     | 46.70 |    | 74.26 | 899.28      |
| 2.1  | 10108029T    | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门)                                                | m2 | 1.890  | 101.64    | 283.37  |            | 0.22            | 26.58     | 24.71 |    | 39.29 | 475.81      |
| 3    | BC01002      | 更换80带法兰片软接头<br>(1)更换80带法兰片软接头                                  | 个  | 2.000  | 11.29     | 70.00   |            |                 |           |       |    |       | 81.29       |
| 3.1  | BC1T         | 更换80带法兰片软接头                                                    | 个  | 2.000  | 11.29     | 70.00   |            |                 |           |       |    |       | 81.29       |
| 4    | 031001001001 | 镀锌钢管<br>(1)室内(镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm<br>以内)                       | m  | 5.000  | 31.15     | 60.25   |            | 1.56            | 6.41      | 5.96  |    | 9.48  | 114.81      |
| 4.1  | 31001019T    | 室内(镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以<br>内)                                  | m  | 5.000  | 31.15     | 60.25   |            | 1.56            | 6.41      | 5.96  |    | 9.48  | 114.81      |
| 5    | 040502005001 | 阀门<br>(1)法兰阀门安装(公称直径80mm以内)                                    | 个  | 2.000  | 50.08     | 291.73  |            | 1.85            | 23.71     | 22.04 |    | 35.05 | 424.46      |
| 5.1  | 31005044T    | 法兰阀门安装(公称直径80mm以内)                                             | 个  | 2.000  | 50.08     | 291.73  |            | 1.85            | 23.71     | 22.04 |    | 35.05 | 424.46      |
| 6    | 031001006001 | 塑料管<br>(1)更换室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm<br>以内<br>(2)含拆除原旧管费用          | m  | 83.000 | 17.20     | 8.08    |            | 0.01            | 1.74      | 1.62  |    | 2.57  | 31.22       |
| 6.1  | 31001315T    | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内                                         | m  | 83.000 | 13.43     | 8.08    |            | 0.01            | 1.48      | 1.38  |    | 2.19  | 26.57       |
| 6.2  | 10116127     | 拆除其他构件(拆除复合材料(木、块料、塑料<br>、复合材料)踢脚线)                            | m  | 83.000 | 3.77      |         |            |                 | 0.26      | 0.24  |    | 0.38  | 4.65        |
| 7    | 010101007001 | 管沟土方(含挖填)<br>(1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径<br>50mm以内0.6m深)<br>(2)土方外运 | m  | 76.000 | 19.97     | 0.11    |            | 11.80           | 2.21      | 2.04  |    | 3.25  | 39.38       |
| 7.1  | 31011209T    | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm<br>以内0.6m深)                            | m  | 76.000 | 16.94     | 0.11    |            |                 | 1.18      | 1.09  |    | 1.74  | 21.06       |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第2页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称及特征描述                                                               | 单位 | 工程量    | 综合单价组成(元) |       |            |                 |           |      |    |       | 综合单价<br>(元) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------|------------|-----------------|-----------|------|----|-------|-------------|
|      |              |                                                                         |    |        | 人工费       | 材料费   | 其中：<br>设备费 | 施工机<br>具使用<br>费 | 企业管理<br>费 | 利润   | 规费 | 税金    |             |
| 7.2  | 10101042     | 人工装车(土方)                                                                | m3 | 22.800 | 9.94      |       |            |                 | 0.69      | 0.64 |    | 1.01  | 12.28       |
| 7.3  | 10101084T    | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内)                                                | m3 | 22.800 | 0.17      |       |            | 39.33           | 2.73      | 2.53 |    | 4.03  | 48.79       |
| 8    | 040204001001 | 人行道整形碾压<br>(1)路床(槽)整形(人行道整形碾压)                                          | m2 |        |           |       |            |                 |           |      |    |       |             |
| 8.1  | 40202002     | 路床(槽)整形(人行道整形碾压)                                                        | m2 |        | 1.21      |       |            | 0.11            | 0.09      | 0.08 |    | 0.13  | 1.62        |
| 9    | 041001002002 | 拆除人行道<br>(1)拆除旧人行道铺装,含垃圾外运                                              | m2 | 9.500  | 3.22      |       |            | 1.97            | 0.36      | 0.33 |    | 0.53  | 6.40        |
| 9.1  | 40104022     | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺)                                                         | m2 | 9.500  | 2.71      |       |            |                 | 0.19      | 0.17 |    | 0.28  | 3.35        |
| 9.2  | 10101042     | 人工装车(土方)                                                                | m3 | 0.475  | 9.94      |       |            |                 | 0.69      | 0.64 |    | 1.01  | 12.28       |
| 9.3  | 10101084T    | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内)                                                | m3 | 0.475  | 0.17      |       |            | 39.33           | 2.73      | 2.53 |    | 4.03  | 48.79       |
| 10   | 040204002001 | 人行道块料铺设<br>(1)透水砖铺设(透水砖)                                                | m2 | 9.500  | 28.56     | 85.84 |            |                 | 7.89      | 7.34 |    | 11.67 | 141.30      |
| 10.1 | 40204020     | 透水砖铺设(透水砖)                                                              | m2 | 9.500  | 28.56     | 85.84 |            |                 | 7.89      | 7.34 |    | 11.67 | 141.30      |
| 11   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石<br>(1)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半<br>周长50cm以内 无基座)<br>(2)原路沿石拆除并垃圾外运 | m  | 23.000 | 18.10     | 32.04 |            | 3.94            | 3.73      | 3.46 |    | 5.52  | 66.80       |
| 11.1 | 40204026T    | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长<br>50cm以内 无基座)                                   | m  | 23.000 | 16.94     | 32.04 |            |                 | 3.38      | 3.14 |    | 5.00  | 60.50       |
| 11.2 | 40104027     | 拆除路沿石(立缘石)(路沿石(立缘石)混<br>凝土 截面半周长50cm以内)                                 | m  | 23.000 | 0.71      |       |            | 2.17            | 0.20      | 0.18 |    | 0.29  | 3.55        |
| 11.3 | 10101042     | 人工装车(土方)                                                                | m3 | 1.035  | 9.94      |       |            |                 | 0.69      | 0.64 |    | 1.01  | 12.28       |
| 11.4 | 10101084T    | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内)                                                | m3 | 1.035  | 0.17      |       |            | 39.33           | 2.73      | 2.53 |    | 4.03  | 48.79       |
| 12   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面<br>(1)水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)                                          | m2 | 48.000 | 17.27     | 8.56  |            | 0.46            | 1.81      | 1.69 |    | 2.68  | 32.47       |
| 12.1 | 10111017     | 水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)                                                        | m2 | 48.000 | 17.27     | 8.56  |            | 0.46            | 1.81      | 1.69 |    | 2.68  | 32.47       |
| 13   | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料<br>(1)KCM耐磨漆(地面 三遍)                                             | m2 | 48.000 | 26.40     | 4.70  |            |                 | 2.15      | 2.00 |    | 3.17  | 38.42       |
| 13.1 | 10114143     | KCM耐磨漆(地面 三遍)                                                           | m2 | 48.000 | 26.40     | 4.70  |            |                 | 2.15      | 2.00 |    | 3.17  | 38.42       |



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第3页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称及特征描述                                                                     | 单位             | 工程量    | 综合单价组成(元) |         |            |                 |           |        |    |        | 综合单价<br>(元) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|------------|-----------------|-----------|--------|----|--------|-------------|
|      |              |                                                                               |                |        | 人工费       | 材料费     | 其中:<br>设备费 | 施工机<br>具使用<br>费 | 企业管理<br>费 | 利润     | 规费 | 税金     |             |
| 14   | 030408001001 | 电力电缆<br>(1)室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm <sup>2</sup> )                                | m              | 27.000 | 4.81      | 104.99  |            | 0.76            | 7.63      | 7.09   |    | 11.28  | 136.56      |
| 14.1 | 30409137T    | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm <sup>2</sup> )                                           | m              | 27.000 | 4.81      | 104.99  |            | 0.76            | 7.63      | 7.09   |    | 11.28  | 136.56      |
| 15   | 031001006002 | 塑料管<br>(1)室外塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内                                              | m              | 35.000 | 8.57      | 71.27   |            | 0.02            | 5.51      | 5.12   |    | 8.14   | 98.63       |
| 15.1 | 31001241T    | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内                                                        | m              | 35.000 | 8.57      | 71.27   |            | 0.02            | 5.51      | 5.12   |    | 8.14   | 98.63       |
| 16   | 031001006003 | 塑料管<br>(1)室外塑料排水管(粘接) 外径250mm以内                                               | m              | 13.000 | 15.04     | 92.14   |            | 6.16            | 7.82      | 7.27   |    | 11.56  | 139.99      |
| 16.1 | 31001304T    | 室外塑料排水管(粘接) 外径250mm以内                                                         | m              | 13.000 | 15.04     | 92.14   |            | 6.16            | 7.82      | 7.27   |    | 11.56  | 139.99      |
| 17   | 010101007002 | 管沟土方(含挖填)<br>(1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1.5m深)<br>(2)含开挖土方外运                | m              | 13.000 | 58.91     | 0.11    |            | 31.46           | 6.25      | 5.81   |    | 9.22   | 111.76      |
| 17.1 | 31011216T    | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1.5m深)                                              | m              | 13.000 | 50.82     | 0.11    |            |                 | 3.51      | 3.27   |    | 5.19   | 62.90       |
| 17.2 | 10101042     | 人工装车(土方)                                                                      | m <sup>3</sup> | 10.400 | 9.94      |         |            |                 | 0.69      | 0.64   |    | 1.01   | 12.28       |
| 17.3 | 10101084T    | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内)                                                      | m <sup>3</sup> | 10.400 | 0.17      |         |            | 39.33           | 2.73      | 2.53   |    | 4.03   | 48.79       |
| 18   | 011702032001 | 检查井<br>(1)人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内)含土方外运<br>(2)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)<br>(3)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | 座              | 1.000  | 2235.83   | 1106.04 |            | 9.86            | 231.12    | 214.85 |    | 341.94 | 4139.64     |
| 18.1 | 10101031     | 人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内)                                                           | m <sup>3</sup> | 31.500 | 41.06     |         |            |                 | 2.83      | 2.63   |    | 4.19   | 50.71       |
| 18.2 | 40501007T    | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)                                                                 | m <sup>3</sup> | 3.283  | 202.39    | 286.27  |            | 2.28            | 33.87     | 31.49  |    | 50.07  | 606.37      |
| 18.3 | 40501025T    | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)                                                              | m <sup>2</sup> | 10.800 | 25.74     | 15.39   |            | 0.22            | 2.85      | 2.65   |    | 4.22   | 51.07       |
| 19   | 041001002001 | 拆除人行道<br>(1)拆除人行道(花岗岩面层 厚度5cm以内)<br>(2)含垃圾外运                                  | m <sup>2</sup> | 96.000 | 4.91      | 0.04    |            | 3.19            | 0.56      | 0.52   |    | 0.83   | 10.04       |
| 19.1 | 40104025T    | 拆除人行道(花岗岩面层 厚度5cm以内)                                                          | m <sup>2</sup> | 96.000 | 4.40      | 0.04    |            | 1.22            | 0.39      | 0.36   |    | 0.58   | 6.99        |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第4页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称及特征描述                                       | 单位 | 工程量      | 综合单价组成(元) |        |            |                 |           |       |    |       | 综合单价<br>(元) |
|------|--------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|------------|-----------------|-----------|-------|----|-------|-------------|
|      |              |                                                 |    |          | 人工费       | 材料费    | 其中：<br>设备费 | 施工机<br>具使用<br>费 | 企业管理<br>费 | 利润    | 规费 | 税金    |             |
| 19.2 | 10101042     | 人工装车(土方)                                        | m3 | 4.800    | 9.94      |        |            |                 | 0.69      | 0.64  |    | 1.01  | 12.28       |
| 19.3 | 10101084T    | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内)                        | m3 | 4.800    | 0.17      |        |            | 39.33           | 2.73      | 2.53  |    | 4.03  | 48.79       |
| 20   | 040204002002 | 人行道块料铺设<br>(1)铺设花岗岩人行道(花岗岩人行道 铺设道板)             | m2 | 96.000   | 54.77     | 117.34 |            | 1.15            | 11.95     | 11.11 |    | 17.67 | 213.99      |
| 20.1 | 40204019T    | 铺设花岗岩人行道(花岗岩人行道 铺设道板)                           | m2 | 96.000   | 54.77     | 117.34 |            | 1.15            | 11.95     | 11.11 |    | 17.67 | 213.99      |
| 21   | BC01004      | 水沟修复<br>(1)水沟修复                                 | M  | 7.700    | 56.47     | 40.00  |            |                 |           |       |    |       | 96.47       |
| 21.1 | BC1T         | 水沟修复                                            | M  | 7.700    | 56.47     | 40.00  |            |                 |           |       |    |       | 96.47       |
| 22   | BC01005      | 教学楼、实训楼、行政楼伸缩缝漏水修复<br>(1)伸缩缝漏水修复                | M  | 248.700  | 28.23     | 28.00  |            |                 |           |       |    |       | 56.23       |
| 22.1 | BC1T         | 伸缩缝漏水修复                                         | M  | 248.700  | 28.23     | 28.00  |            |                 |           |       |    |       | 56.23       |
| 23   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗<br>(1)更换塑钢成品窗(塑钢推拉窗)<br>(2)含拆除及外运费用  | m2 | 1.520    | 57.25     | 206.30 |            |                 | 18.18     | 16.91 |    | 26.88 | 325.52      |
| 23.1 | 10108079     | 塑钢成品窗(塑钢推拉窗)                                    | m2 | 1.520    | 25.19     | 206.30 |            |                 | 15.97     | 14.85 |    | 23.61 | 285.92      |
| 23.2 | 10116103     | 拆除门窗(拆除整樘钢门窗)                                   | 樘  | 1.520    | 32.06     |        |            |                 | 2.21      | 2.06  |    | 3.27  | 39.60       |
| 24   | 010807004001 | 金属纱窗<br>(1)金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质)<br>(2)含旧纱窗拆除及外运费用 | m2 | 40.120   | 15.84     | 80.53  |            |                 | 6.65      | 6.18  |    | 9.83  | 119.03      |
| 24.1 | 10108088     | 金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质)                              | m2 | 40.120   | 15.84     | 80.53  |            |                 | 6.65      | 6.18  |    | 9.83  | 119.03      |
| 25   | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料<br>(1)乳胶漆(每增一遍)                         | m2 | 6202.719 | 6.58      | 2.54   |            |                 | 0.62      | 0.58  |    | 0.92  | 11.24       |
| 25.1 | 10114135     | 乳胶漆(每增一遍)                                       | m2 | 6202.719 | 3.29      | 1.27   |            |                 | 0.31      | 0.29  |    | 0.46  | 5.62        |
| 25.2 | 10114135     | 乳胶漆(每增一遍)                                       | m2 | 6202.719 | 3.29      | 1.27   |            |                 | 0.31      | 0.29  |    | 0.46  | 5.62        |
| 26   | 011406003001 | 满刮腻子<br>(1)腻子及其他(刮腻子 天棚面 满刮二遍)                  | m2 | 200.000  | 15.74     | 4.72   |            |                 | 1.41      | 1.31  |    | 2.09  | 25.27       |
| 26.1 | 10114174     | 腻子及其他(刮腻子 天棚面 满刮二遍)                             | m2 | 200.000  | 15.74     | 4.72   |            |                 | 1.41      | 1.31  |    | 2.09  | 25.27       |
| 27   | 011406003002 | 满刮腻子<br>(1)腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍)                   | m2 | 300.000  | 14.00     | 4.72   |            |                 | 1.29      | 1.20  |    | 1.91  | 23.12       |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第5页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称及特征描述                                                 | 单位  | 工程量     | 综合单价组成(元) |        |            |                 |           |       |    |        | 综合单价<br>(元) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------|------------|-----------------|-----------|-------|----|--------|-------------|
|      |              |                                                           |     |         | 人工费       | 材料费    | 其中:<br>设备费 | 施工机<br>具使用<br>费 | 企业管理<br>费 | 利润    | 规费 | 税金     |             |
| 27.1 | 10114173     | 腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍)                                        | m2  | 300.000 | 14.00     | 4.72   |            |                 | 1.29      | 1.20  |    | 1.91   | 23.12       |
| 28   | 010804005001 | 金属格栅门<br>(1)格栅大门(金属格栅门)                                   | m2  | 7.723   | 39.32     | 170.94 |            |                 | 14.51     | 13.49 |    | 21.44  | 259.70      |
| 28.1 | 10108055     | 格栅大门(金属格栅门)                                               | m2  | 7.723   | 39.32     | 170.94 |            |                 | 14.51     | 13.49 |    | 21.44  | 259.70      |
| 28.2 | 10108055T    | 格栅大门(金属格栅门)                                               | m2  |         | 39.32     | 300.00 |            |                 | 23.41     | 21.76 |    | 34.60  | 419.09      |
| 29   | 011401002001 | 金属门油漆<br>(1)金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍)<br>(2)金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2  | 15.445  | 12.84     | 3.12   |            |                 | 1.10      | 1.02  |    | 1.63   | 19.71       |
| 29.1 | 10114110     | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍)                                      | m2  | 15.445  | 4.66      | 0.99   |            |                 | 0.39      | 0.36  |    | 0.58   | 6.98        |
| 29.2 | 10114111     | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍)                                        | m2  | 15.445  | 8.18      | 2.13   |            |                 | 0.71      | 0.66  |    | 1.05   | 12.73       |
| 30   | 031003013001 | 水表<br>(1)法兰水表组成安装(无旁通管)(公称直径100mm以内)                      | 组/个 | 1.000   | 346.05    | 914.74 |            | 11.13           | 87.76     | 81.58 |    | 129.71 | 1570.97     |
| 30.1 | 31005325T    | 法兰水表组成安装(无旁通管)(公称直径100mm以内)                               | 组   | 1.000   | 346.05    | 914.74 |            | 11.13           | 87.76     | 81.58 |    | 129.71 | 1570.97     |
| 31   | 010901004001 | 玻璃钢屋面<br>(1)阳光板、玻璃采光顶屋面(玻璃采光顶屋面铝合金龙骨上安装)                  | m2  | 12.000  | 67.76     | 66.92  |            |                 | 9.29      | 8.64  |    | 13.73  | 166.34      |
| 31.1 | 10109032T    | 阳光板、玻璃采光顶屋面(玻璃采光顶屋面 铝合金龙骨上安装)                             | m2  | 12.000  | 67.76     | 66.92  |            |                 | 9.29      | 8.64  |    | 13.73  | 166.34      |



# 人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第1页 共4页

| 序号 | 工料机编码    | 工料机名称      | 规格、型号等特殊要求            | 单位 | 数量       | 单价      | 合价        |
|----|----------|------------|-----------------------|----|----------|---------|-----------|
| 一  |          | 人工         |                       |    |          |         | 0         |
| 1  | 00010040 | 定额人工费      |                       | 元  |          |         | 106336.38 |
| 二  |          | 材料         |                       |    |          |         |           |
| 1  | 01030230 | 镀锌铁丝       | Φ4.0~2.8              | kg | 0.045    | 4.910   | 0.22      |
| 2  | 01150020 | 六角空心钢      | Φ22-25                | kg | 0.365    | 3.610   | 1.32      |
| 3  | 01291750 | 热轧厚钢板      | δ8.0~15               | kg | 0.427    | 3.890   | 1.66      |
| 4  | 01291790 | 热轧厚钢板      | δ12~20                | kg | 1.505    | 3.890   | 5.85      |
| 5  | 01530010 | 封铅         | 含铅65% 锡35%            | kg | 0.270    | 48.670  | 13.14     |
| 6  | 01610250 | 铁件         | 综合                    | kg | 144.819  | 6.449   | 933.94    |
| 7  | 02010180 | 橡胶板        | δ1-3                  | kg | 0.102    | 3.670   | 0.37      |
| 8  | 02070240 | 橡胶垫        | δ2                    | m2 | 0.027    | 3.270   | 0.09      |
| 9  | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带   | 宽20                   | m  | 9.655    | 0.110   | 1.06      |
| 10 | 02270001 | 白布         |                       | kg | 0.135    | 25.110  | 3.39      |
| 11 | 02270310 | 破布         |                       | kg | 0.198    | 5.850   | 1.16      |
| 12 | 03014970 | 六角螺栓       |                       | kg | 2.085    | 5.880   | 12.26     |
| 13 | 03015450 | 膨胀螺栓       | M8                    | 套  | 128.492  | 0.620   | 79.67     |
| 14 | 03015460 | 膨胀螺栓       | M10                   | 套  | 4.320    | 1.670   | 7.21      |
| 15 | 03016970 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65~80             | 套  | 65.920   | 0.570   | 37.57     |
| 16 | 03130850 | 冲击钻头       | Φ12                   | 只  | 1.895    | 8.850   | 16.77     |
| 17 | 03130920 | 合金钻头       | Φ10 一字型               | 个  | 0.230    | 5.470   | 1.26      |
| 18 | 03130970 | 合金钢钻头      | Φ10                   | 个  | 0.054    | 3.660   | 0.20      |
| 19 | 03131110 | 锯条         | 综合                    | 根  | 1.840    | 0.440   | 0.81      |
| 20 | 03131240 | 尼龙砂轮片      | Φ100                  | 片  | 0.126    | 2.110   | 0.27      |
| 21 | 03131270 | 尼龙砂轮片      | Φ400                  | 片  | 0.114    | 8.880   | 1.01      |
| 22 | 03131320 | 石料切割锯片     |                       | 片  | 0.403    | 14.160  | 5.71      |
| 23 | 03131420 | 砂纸         |                       | 张  | 0.040    | 0.250   | 0.01      |
| 24 | 03131480 | 铁砂布        |                       | 张  | 0.941    | 0.880   | 0.83      |
| 25 | 03131630 | 低碳钢焊条      | J422 Φ3.2             | kg | 1.088    | 6.880   | 7.49      |
| 26 | 04010001 | 水泥         | 32.5                  | kg | 1514.016 | 0.492   | 744.90    |
| 27 | 04010170 | 散装水泥       | 42.5                  | kg | 1424.632 | 0.455   | 648.21    |
| 28 | 04030200 | 天然中砂       |                       | m3 | 0.620    | 197.100 | 122.27    |
| 29 | 04030230 | 净干砂（机制砂）   |                       | m3 | 3.939    | 131.400 | 517.58    |
| 30 | 04110090 | 路沿石        | 120×280-350 露明二凿、倒棱一剁 | m  | 23.000   | 30.000  | 690.00    |
| 31 | 04130390 | 透水砖        | 8cm                   | m2 | 9.690    | 71.120  | 689.15    |
| 32 | 04130720 | 水泥实心砖      | 240×115×53 MU10       | 块  | 1788.907 | 0.360   | 644.01    |
| 33 | 06050010 | 钢化玻璃       | δ6                    | m2 | 12.840   | 56.000  | 719.04    |
| 34 | 11000001 | 防盗门        |                       | m2 | 147.889  | 280.000 | 41408.84  |

# 人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第2页 共4页

| 序号 | 工料机编码    | 工料机名称        | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量       | 单价      | 合价       |
|----|----------|--------------|------------|----|----------|---------|----------|
| 35 | 11110050 | 塑钢推拉窗        |            | m2 | 1.437    | 199.120 | 286.11   |
| 36 | 11170210 | 金属格栅门        |            | m2 | 7.723    | 170.940 | 1320.17  |
| 37 | 11170210 | 金属格栅门        |            | m2 |          | 300.000 |          |
| 38 | 11210050 | 铝合金推拉纱窗扇     |            | m2 | 40.120   | 80.530  | 3230.86  |
| 39 | 13010160 | 酚醛调和漆        |            | kg | 2.556    | 11.970  | 30.60    |
| 40 | 13010390 | 煤焦沥青漆        | L01-17     | kg | 1.026    | 10.440  | 10.71    |
| 41 | 13030480 | 腻子粉          |            | kg | 1020.600 | 2.300   | 2347.38  |
| 42 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆     |            | kg | 1533.312 | 9.960   | 15271.79 |
| 43 | 13030780 | KCM清漆        |            | kg | 4.512    | 11.310  | 51.03    |
| 44 | 13030790 | KCM色漆        |            | kg | 11.520   | 11.310  | 130.29   |
| 45 | 13050090 | 醇酸防锈漆        |            | kg | 1.881    | 7.610   | 14.32    |
| 46 | 13050220 | 沥青绝缘漆        |            | kg | 0.027    | 16.810  | 0.45     |
| 47 | 14030060 | 汽油           | 92#        | kg | 0.216    | 7.790   | 1.68     |
| 48 | 14050060 | 油漆溶剂油        |            | kg | 0.235    | 8.330   | 1.96     |
| 49 | 14070001 | 白铅油          |            | kg | 0.240    | 5.880   | 1.41     |
| 50 | 14070130 | 机油           | 综合         | kg | 0.321    | 5.200   | 1.67     |
| 51 | 14070250 | 清油           | C01-1      | kg | 0.020    | 11.790  | 0.24     |
| 52 | 14330001 | 丙酮           |            | kg | 0.319    | 5.120   | 1.63     |
| 53 | 14330190 | 硬脂酸          | 一级         | kg | 0.027    | 7.380   | 0.20     |
| 54 | 14390180 | 氧气           |            | m3 | 0.904    | 4.010   | 3.62     |
| 55 | 14390190 | 乙炔气          |            | kg | 0.301    | 21.350  | 6.43     |
| 56 | 14410080 | 玻璃胶          | 310g       | 支  | 0.760    | 11.000  | 8.36     |
| 57 | 14410430 | 氟丁粘接剂        |            | kg | 0.212    | 14.760  | 3.13     |
| 58 | 15010420 | 石棉橡胶板        | 低压 δ 0.8-6 | kg | 1.414    | 4.610   | 6.52     |
| 59 | 17010430 | 焊接钢管         | DN20       | m  | 0.184    | 9.048   | 1.67     |
| 60 | 17030130 | 镀锌钢管         | DN80       | m  | 5.010    | 52.381  | 262.43   |
| 61 | 17070030 | 无缝钢管         | Φ22×2      | m  | 0.045    | 3.700   | 0.17     |
| 62 | 17252610 | 塑料给水管        | Φ20        | m  | 84.328   | 4.700   | 396.34   |
| 63 | 17252670 | 塑料给水管        | Φ75        | m  | 35.525   | 68.050  | 2417.48  |
| 64 | 17253180 | 塑料排水管        | Φ250       | m  | 12.909   | 91.880  | 1186.08  |
| 65 | 17270250 | 橡胶软管         | DN20       | m  | 0.082    | 9.760   | 0.80     |
| 66 | 17310780 | 输水软管         | Φ25        | m  | 0.089    | 2.640   | 0.23     |
| 67 | 18031960 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN80       | 个  | 2.315    | 15.000  | 34.73    |
| 68 | 18091590 | 室内塑料给水管热熔管件  | Φ20        | 个  | 126.160  | 0.420   | 52.99    |
| 69 | 18092250 | 室外塑料给水管热熔管件  | Φ75        | 个  | 9.835    | 7.000   | 68.85    |
| 70 | 18250020 | 成品管卡         |            | 套  | 130.991  | 0.830   | 108.72   |
| 71 | 18250960 | 硬聚氯乙烯塑料管箍    | Φ250       | 个  | 0.598    | 5.380   | 3.22     |
| 72 | 19000900 | 法兰阀门         | DN80       | 个  | 2.000    | 280.000 | 560.00   |

# 人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第3页 共4页

| 序号 | 工料机编码    | 工料机名称              | 规格、型号等特殊要求                         | 单位             | 数量       | 单价       | 合价       |
|----|----------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 73 | 19002300 | 螺纹阀门               | DN15                               | 个              | 0.089    | 10.220   | 0.91     |
| 74 | 19002310 | 螺纹阀门               | DN20                               | 个              | 0.054    | 12.580   | 0.68     |
| 75 | 19030040 | 法兰闸阀               | DN100                              | 个              | 2.000    | 190.000  | 380.00   |
| 76 | 19090120 | 法兰止回阀              | DN100                              | 个              | 1.000    | 260.000  | 260.00   |
| 77 | 20011510 | 碳钢平焊法兰             | DN100                              | 片              | 2.000    | 24.060   | 48.12    |
| 78 | 22450045 | 高压风管               | Φ25-6P-20m                         | m              | 0.038    | 24.140   | 0.93     |
| 79 | 24010050 | 法兰水表               | DN100                              | 个              | 1.000    | 160.000  | 160.00   |
| 80 | 24110190 | 弹簧压力表              | Y-100 0-1.6MPa                     | 块              | 0.118    | 35.000   | 4.12     |
| 81 | 24590040 | 压力表弯管              | DN15                               | 个              | 0.118    | 15.000   | 1.76     |
| 82 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV5*25                            | m              | 27.270   | 100.000  | 2727.00  |
| 83 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂             | 3.0×50                             | 套              | 1.917    | 30.170   | 57.84    |
| 84 | 29250090 | 镀锌电缆卡子             | 2×35                               | 套              | 6.318    | 3.150    | 19.90    |
| 85 | 33050060 | 铸铁爬梯               |                                    | kg             | 27.853   | 3.650    | 101.66   |
| 86 | 34110030 | 电                  |                                    | kW·h           | 14.410   | 0.660    | 9.51     |
| 87 | 34110080 | 水                  |                                    | m <sup>3</sup> | 6.136    | 3.280    | 20.13    |
| 88 | 34130010 | 标志牌                | 塑料扁形                               | 个              | 1.620    | 0.880    | 1.43     |
| 89 | 36050020 | 花岗岩人行道板            | 30厚                                | m <sup>2</sup> | 97.920   | 101.000  | 9889.92  |
| 90 | 49010030 | 其他材料费              |                                    | %              | 258.701  | 1.000    | 258.70   |
| 91 | 49010040 | 其他材料费              |                                    | 元              | 1135.809 | 1.000    | 1135.81  |
| 92 | 49011001 | 其他材料费              |                                    | 元              | 2.000    | 70.000   | 140.00   |
| 93 | 49011001 | 材料费                |                                    | 元              | 248.700  | 28.000   | 6963.60  |
| 94 | 49011001 | 其他材料费              |                                    | 元              | 6.000    | 1900.000 | 11400.00 |
| 95 | 49011001 | 材料费                |                                    | 元              | 7.700    | 40.000   | 308.00   |
| 96 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆             | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm        | m <sup>3</sup> | 2.917    | 218.240  | 636.50   |
| 97 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆             | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm   | m <sup>3</sup> | 0.234    | 695.354  | 162.96   |
| 98 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆             | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m <sup>3</sup> | 0.979    | 378.257  | 370.39   |
| 99 | 80110110 | 素水泥浆               |                                    | m <sup>3</sup> | 1.008    | 739.968  | 745.89   |
| 三  |          | 设备                 |                                    |                |          |          |          |
| 四  |          | 施工机具               |                                    |                |          |          |          |
| 1  | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪          |                                    | 台班             | 0.038    | 39.840   | 1.51     |
| 2  | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机           | 液压 斗容量0.6m <sup>3</sup>            | 台班             | 0.053    | 531.050  | 28.09    |
| 3  | 99050210 | 灰浆搅拌机              | 拌筒容量200L                           | 台班             | 0.710    | 136.640  | 97.07    |
| 4  | 99070280 | 轮胎式装载机             | 斗容量1.5m <sup>3</sup>               | 台班             | 0.028    | 786.690  | 21.71    |
| 5  | 99070520 | 载货汽车               | 装载质量5t                             | 台班             | 0.049    | 384.650  | 18.92    |
| 6  | 99070610 | 自卸汽车               | 装载质量4t                             | 台班             | 3.508    | 442.940  | 1554.05  |
| 7  | 99070870 | 机动翻斗车              | 装载质量1t                             | 台班             | 0.064    | 153.830  | 9.80     |
| 8  | 99090310 | 汽车式起重机             | 提升质量8t                             | 台班             | 0.129    | 621.620  | 80.44    |

# 人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：2021年福州旅游职业中专学校教学楼零星修缮 房屋建筑与装饰工程

第4页 共4页

| 序号 | 工料机编码    | 工料机名称     | 规格、型号等特殊要求              | 单位 | 数量    | 单价      | 合价     |
|----|----------|-----------|-------------------------|----|-------|---------|--------|
| 9  | 99091600 | 吊装机械      | 综合                      | 台班 | 0.006 | 541.520 | 3.25   |
| 10 | 99130220 | 手扶振动压实机   | 工作质量1t                  | 台班 |       | 62.830  |        |
| 11 | 99190860 | 管子切断套丝机   | Φ159                    | 台班 | 0.159 | 20.080  | 3.18   |
| 12 | 99191820 | 石料切割机     |                         | 台班 | 2.122 | 17.000  | 36.07  |
| 13 | 99210001 | 木工圆锯机     | 直径500mm                 | 台班 | 0.021 | 24.130  | 0.50   |
| 14 | 99230050 | 砂轮切割机     | Φ400                    | 台班 | 0.025 | 5.460   | 0.14   |
| 15 | 99250001 | 交流弧焊机     | 容量21kVA                 | 台班 | 0.620 | 54.770  | 33.95  |
| 16 | 99250560 | 电焊机       |                         | 台班 | 0.207 | 60.840  | 12.61  |
| 17 | 99330060 | 风动凿岩机     | 手持式                     | 台班 | 0.872 | 11.120  | 9.69   |
| 18 | 99430260 | 内燃空气压缩机   | 排气量3m <sup>3</sup> /min | 台班 | 0.490 | 219.780 | 107.60 |
| 19 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100                | 台班 | 0.028 | 31.660  | 0.89   |
| 20 | 99440460 | 试压泵       | 压力3MPa                  | 台班 | 0.150 | 16.450  | 2.47   |
| 21 | 99450780 | 电焊条恒温箱    |                         | 台班 | 0.013 | 49.000  | 0.64   |
| 22 | 99450810 | 电焊条烘干箱    | 容积600×500×750           | 台班 | 0.013 | 25.000  | 0.33   |

